SERVICE PUBLIC DE L'EAU
AN DOUR
MORLAIX COMMUNAUTÉ

Réunion publique
Le Cloître-Saint-Thégonnec

Desserte en eau potable

10/11/2026

Objectifs de la réunion

1. Comprendre la situation actuelle de l’alimentation en eau
2. Expliquer les règles de desserte par le réseau public
3. Présenter les modalités possibles d’extension du réseau
4. Répondre à vos questions

SERVICE PUBLIC DE L'EAU
AN DOUR
MORLAIX COMMUNAUTÉ

Situation actuelle de **l'alimentation en eau**

Pourquoi cette réunion ?



2026

Une année marquée par une sécheresse importante, dans la continuité de plusieurs années déjà particulièrement sèches, notamment en 2022 et 2025.



Ressources

Tensions et difficultés d’approvisionnement sur certains captages privés.



Demandes

Plusieurs habitants ont sollicité la commune sur la possibilité de raccordement au réseau public.


Qui gère l’eau potable ?

1960-2017

Association
puis régie communale

2017-2024

Morlaix Communauté




Depuis 2024

AN DOUR

Comment l’eau potable est-elle produite ?


- Captage du Roudour : 3 m de profondeur, créé en 1977
- Forage du Roudour : 115 m, créé en 2003
- Station de traitement : capacité 12 m^3/h, créée en 1983
- Réservoir rue du Stade : 200 m^3
- Volume moyen distribué : 42 m3/jour soit 15 000 m3/an




Où le réseau public dessert-il aujourd'hui ?

Le bourg et quelques secteurs disposent du réseau public d'eau potable.
Une grande partie du territoire rural n'est pas alimentée par ce réseau.

Le territoire et les infrastructures du systèmes AEP.





Le réseau public de la commune en chiffres

9,7 km

de réseau au total

8 km

dans le bourg

1,7 km

dans le secteur de Kerbriant

62%

Rendement du réseau
(moyenne 2023/2025)

95%

PVC ou PVC à joints collés

1986

La majeure partie des
canalisations
a été posée avant 1986.

Qui est alimenté par le réseau public ?

249

abonnés au réseau public.

Environ

65%

de la population.

93 %

de la consommation à usage domestique.

Et les secteurs non raccordés ?

140 foyers



Environ
300 habitants

22 captages
recensés en 2019

Environ
30 villages

6 grands secteurs

Briou Huella – Bouillard
Kergollot
Kermorgant
Le Norgoat
Le Plessis – Briou
Pen Ar Quinquis - Le Coat

SERVICE PUBLIC DE L'EAU
AN DOUR
MORLAIX COMMUNAUTÉ

Règles de desserte par **le réseau public**

Captages privés : quelles règles ?

Usage unifamilial


- Alimente un seul foyer ;
- Déclaration auprès de la mairie ;
- Analyse de type P1 ;
- Analyses régulières recommandées.

Usage plurifamilial

- Alimente plusieurs foyers ;
- Autorisation préfectorale ;
- Avis d’un hydrogéologue ;
- Contrôle sanitaire de l’ARS.

Où AN DOUR a-t-il l’obligation de desservir ?

Le schéma de distribution définit les zones desservies par le réseau public. Il inclut les zones constructibles au PLUiH et les bâtiments existants dans un périmètre de 75 m autour du réseau. *Délibération du 26/06/2023*




Contour du zonage de distribution d’eau potable (75 m autour du réseau AEP)

Et en dehors de cette zone ?

Une extension du réseau public peut être envisagée, sous réserve de plusieurs critères :

- La faisabilité technique du projet
- La qualité sanitaire de l’eau
- L’équilibre économique de l’opération
- L’acceptabilité du coût pour les usagers concernés

Chaque demande fait l’objet d’une étude au cas par cas par AN DOUR.



SERVICE PUBLIC DE L'EAU
AN DOUR
MORLAIX COMMUNAUTÉ

Modalités possibles **d'extension**

Comment se déroule une demande d’extension ?

1. Demande

2. Étude technico-économique par AN DOUR

3. Avis du Bureau Exécutif

4. Proposition aux usagers

5. Accord de l’ensemble des usagers et acceptation des conditions financières



Comment une extension est-elle financée ?

AN DOUR


- Prise en charge de 70 % des travaux publics
- Plafond de 7 000 € TTC par usager

USAGERS

- Participation financière via une offre de concours

Un exemple concret : Kergollot

- 6 usagers concernés
- Secteur hors zonage
- Réseau public le plus proche à environ 1 km
- Projet étudié par AN DOUR



Exemple Kergollot : comment se répartit le coût ?

Montant total

74 888€ TTC

6 USAGERS

Estimation des travaux en partie privée

500 à 1 000 € TTC par usager

Après aide AN DOUR
Reste à charge moyen

5 481 € TTC

42 000 € TTC

Montant total de l'aide apportée par AN DOUR sur ce projet

Vous avez une demande d’extension ?

Chaque situation est étudiée au cas par cas.

AN DOUR analyse la faisabilité technique, estime le coût du projet et présente les conditions financières aux demandeurs.



Une question ? **0 806 090 010**

N° Azur - Prix d'un appel local

SERVICE PUBLIC DE L’EAU
AN DOUR
MORLAIX COMMUNAUTÉ

Des questions ?

SERVICE PUBLIC DE L'EAU

AN DOUR

MORLAIX COMMUNAUTÉ

3 rue Yves Guyader
CS 72960
29600 Morlaix

contact@andour.bzh

andour.bzh